

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ	4
§ 15-1. Реставрация щитового паркетного пола - прямолинейного геометрического рисунка - "сороковки", "пятидесятки" и "кирпичик" типа "Специал"	7
§ 15-2. Реставрация щитового паркетного пола с крупным прямолинейным геометрическим рисунком	11
§ 15-3. Реставрация щитового паркетного пола с мелким прямолинейным геометрическим рисунком	15
§ 15-4. Реставрация щитового художественно-наборного паркетного пола с простым крупным повторяющимся рисунком	20
§ 15-5. Реставрация щитового художественного паркетного пола с мелким повторяющимся рисунком средней сложности	25
§ 15-6. Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола сложного повторяющегося рисунка	30

Министерство культуры СССР	Реставрационные нормы и правила	ССН-84
Исполком Ленсовета	Сборник сметных норм и единичных расценок на реставрационно-восстанови- тельные работы	Взамен ССН-70

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Нормами настоящего раздела предусмотрена работа по реставрации находящихся в памятниках культуры паркетных полов следующих видов:

Полы, прямолинейные геометрического рисунка

а) щитовой паркетный пол с простейшим рисунком прямолинейного очертания - "сороковка", "пятидесятка", и кирпичик типа "Специал" уложенный в "елку";

б) щитовой паркетный пол с крупным геометрическим рисунком прямолинейного очертания - ромбы, треугольники, прямоугольники (чубуковый паркет, кирпич со шпаклей);

в) щитовой паркетный пол с мелким геометрическим рисунком прямолинейного очертания - ромбы, треугольники, прямоугольники (чубуковый паркет, кирпич со шпаклей).

Полы с наборным художественным рисунком
г) щитовой наборный художественный паркетный пол с простым крупным повторяющимся орнаментом, набранный из деталей прямолинейного или криволинейного очертания - крупные звезды, фризы, меандр и др.;

д) щитовой наборный художественный паркетный пол с простым мелким повторяющимся орнаментом средней сложности;

е) щитовой наборный художественный паркетный пол со сложным неповторяющимся орнаментом.

Внесен Управлением капитально- го строительства и про- ектирования Министерства культуры СССР Государственной Инспек- цией по охране памятни- ков ГлавАПУ Исполкома Ленсовета	Утвержден приказом Министерства культуры СССР от 20.06.1984 г. № 310	Срок введения в действие 1 января 1987 года
	Распоряжением ДГИ от 28 ноября 1986 г. № 1633-р	

2. Нормами настоящего раздела предусмотрены реставрация паркетных полов из дуба и других ценных пород дерева (красное и лимонное, орех и др.) в следующем соотношении на 1 кв.м пола:

по §§ 1-А, 1-Б, 1-В Предусмотрено использование
2-А, 2-Б, 2-В 100% дуба

по §§ 3-А, 3-Б, 3-В - дуба - до 70%
- дерево ценных пород - до 30%

по §§ 4-А, 4-Б, 4-В - дуба - до 60%
5-А, 5-Б, 5-В
дерево ценных пород - до 40%

по §§ 6-А, 6-Б, 6-В - дуба - 40%
дерево ценных пород - до 60%

При реставрации паркетных полов со значительным отклонением от принятого нормами соотношения дуба и дерева ценных пород следует составлять особые единичные расценки.

3. Обмер работ по реставрации паркетных полов щитовых производится следующим образом:

1) Измеряется площадь деталей и квадр., подлежащих замене новыми, определяется процент добавления нового материала.

2) Измеряется площадь деталей и квадр., подлежащих проклейке, определяется процент переклейки.

При реставрации паркетных полов, имеющих участки различной сложности и видов паркета, обмер производится по каждому виду отдельно с последующим суммированием результатов обмера.

При осмере художественных сложно-орнаментованных паркетов площадь фона, непосредственно примыкающая к орнаментованной части включается в площадь орнамента в пределах 25% площади самого орнамента.

	а	б	в	г	д	е	ж
3. Доски дубовые	куб.м	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
4. Гвозди строительные	кг	0,03	0,06	0,09	0,12	0,15	0,18
5. Клей столярный	кг	0,025	0,05	0,075	0,1	0,125	0,15
6. Воск натуральный	кг	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
7. Скипидар	кг	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
8. Общая стоимость	руб.	2-58	2-90	3-47	3-97	4-34	4-95

Б. С добавлением нового материала на 20% и 30%

Измеритель I кв.м пола

№ пп	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	Добавление нового материала на 20%						Добавление нового материала на 30%				
			Переклейка на:										
			20%	30%	40%	50%	60%	70%	30%	40%	50%	60%	70%
			а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л
1.	Стоимость трудозатрат	руб.	2-04	2-44	2-84	3-30	3-69	4-28	3-03	3-69	3-82	3-89	4-75
2.	Шкурка стеклянная	кв.м	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
3.	Доски дубовые	куб.м	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006
4.	Гвозди строительные	кг	0,06	0,09	0,12	0,15	0,18	0,21	0,09	0,12	0,15	0,18	0,21
5.	Клей столярный	кг	0,05	0,075	0,1	0,125	0,15	0,175	0,075	0,1	0,125	0,15	0,175
6.	Воск натуральный	кг	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
7.	Скипидар	кг	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
8.	Общая стоимость	руб.	4-71	5-14	5-58	6-08	6-50	7-12	6-80	7-50	7-67	7-77	8-66

В. С добавлением нового материала на 40%, 50% и 60%

Измеритель I кв. м пола

№ пп	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	Добавление нового материала на 40%				Добавление нового материала на 50%			Добавление нового материала на 60%	
			40%	50%	60%	70%	50%	60%	70%	60%	70%
			а	б	в	г	д	е	ж	з	и
1.	Стоимость трудозатрат	руб.	4-08	4-4I	4-67	5-40	5-13	5-60	5-86	6-06	6-52
2.	Шкурка стеклянная	кв.м	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
3.	Воск натуральный	кг	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
4.	Скипидар	кг	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
5.	Доски дубовые	куб.м	0,008	0,008	0,008	0,008	0,01	0,01	0,01	0,012	0,012
6.	Гвозди строительные	кг	0,12	0,15	0,18	0,21	0,15	0,18	0,21	0,18	0,21
7.	Клей столярный	кг	0,1	0,125	0,15	0,175	0,125	0,15	0,175	0,15	0,175
8.	Общая стоимость	руб.	8-97	9-34	9-63	10-39	11-14	11-64	11-93	13-18	13-67

10

§ 15-2. Реставрация шпунтового паркетного пола
с крупными прямолинейным геометрическим
рисунком

Состав работ:

1. Вырубка нетолстых мест, снятие квадр и деталей, поддежка переклеке.
2. Снятие и установка на место галтелей и плинтусов.
3. Очистка от грязи и клея квадр, деталей и оснований.
4. Подбор материала по породе и текстуре для замены нетолстых деталей.
5. Заготовка квадр и деталей с пригонкой по месту и между собой.
6. Наклейка деталей на их основание с закреплением гвоздями.
7. Удаление гвоздей после наклейки.
8. Прострожка, шлифовка и прошкуривка наждачной оуматой паркета.
9. Восковая натирка.

11

А. С добавлением нового материала на 10%

Измеритель 1 кв.м пола

№ п/п	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	Переклейка на:						
			10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%
			а	б	в	г	д	е	ж
1.	Стоимость трудозатрат	руб.	4-75	6-26	8-23	10-21	11-55	13-18	15-12
2.	Шкурка стеклянная	кв.м	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
3.	Доски дубовые	куб.м	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
4.	Гвозди строительные	кг	0,03	0,06	0,09	0,12	0,15	0,18	0,21
5.	Клей столярный	кг	0,025	0,05	0,075	0,1	0,125	0,15	0,175
6.	Воск натуральный	кг	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
7.	Скипидар	кг	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
8.	Общая стоимость	руб.	6-31	7-85	9-85	11-87	13-25	14-91	16-88

12

Б. С добавлением нового материала на 20% и 30%

Измеритель 1 кв.м пола

№ п/п	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	Добавление нового материала на 20%						Добавление нового материала на 30%				
			Переклейка на:										
			20%	30%	40%	50%	60%	70%	30%	40%	50%	60%	70%
		а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	
1.	Стоимость трудозатрат	руб.	8-89	11-19	12-51	14-49	16-46	18-48	13-16	15-14	17-75	19-11	20-42
2.	Бумага стеклянная	кв.м	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
3.	Доски дубовые	куб.м	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006
4.	Гвозди строительные	кг	0,06	0,09	0,12	0,15	0,18	0,21	0,09	0,12	0,15	0,18	0,21
5.	Клей столярный	кг	0,05	0,075	0,1	0,125	0,15	0,175	0,075	0,1	0,125	0,15	0,175
6.	Воск натуральный	кг	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
7.	Скипидар	кг	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
8.	Общая стоимость	руб.	11-35	13-68	15-04	17-06	19-06	21-11	16-72	18-74	21-38	22-78	24-12

13

В. С добавлением нового материала на 40%, 50% и 60%

Измеритель I кв.м пола

№ п/п	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	Добавление нового материала на 40%			Добавление нового материала на 50%			Добавление нового материала на 60%		
			40%	50%	60%	40%	50%	60%	40%	50%	60%
Переклейка на:											
			а	б	в	г	д	е	ж	з	и
1.	Стоимость трудозатрат	руб.	18-48	19-74	21-74	23-73	23-10	24-36	26-36	27-00	28-97
2.	Шкурка стеклянная	кв.м	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
3.	Доски дубовые	куб.м	0,008	0,008	0,008	0,008	0,01	0,01	0,01	0,012	0,012
4.	Гвозди строительные	кг	0,12	0,15	0,18	0,21	0,15	0,18	0,21	0,18	0,21
5.	Клей столярный	кг	0,1	0,125	0,15	0,175	0,125	0,15	0,175	0,15	0,175
6.	Воск натуральный	кг	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
7.	Скипидар	кг	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
8.	Общая стоимость	руб.	23-37	24-67	26-70	28-72	29-11	30-40	32-43	34-12	36-12

§ 15-3. Реставрация щитового паркетного пола с мелким прямолинейным геометрическим рисунком

Состав работ:

1. Вырубка негодных мест, снятие квадр, подлежащих переклейке.
2. Снятие и установка на место галтелей и плинтусов.
3. Очистка от грязи и клея квадр, деталей и основания.
4. Подбор материала по породе и тексту-ре для замены негодных деталей.
5. Заготовка квадр и деталей с пригон-кой по месту и между собой.
6. Наклейка деталей на основание с закреплением гвоздями.
7. Удаление гвоздей после наклейки.
8. Прострожка, циклевка и шлифовка наждачной бумагой паркета.
9. Восковая натирка.

А. С добавлением нового материала на 10%

Измеритель I кв.м пола

№ пп	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	Переклейка на:						
			10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%
			а	б	в	г	д	е	ж
1.	Стоимость трудозатрат	руб.	6-34	8-62	11-34	13-44	16-59	18-59	21-42
2.	Шкурка стеклянная	кв.м	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
3.	Доски дубовые	куб.м	0,0012	0,0012	0,0012	0,0012	0,0012	0,0012	0,0012
4.	Доски ценных пород	куб.м	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005
5.	Гвозди строительные	кг	0,03	0,06	0,09	0,12	0,15	0,18	0,21
6.	Клей столярный	кг	0,025	0,05	0,075	0,1	0,125	0,15	0,175
7.	Воск натуральный	кг	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
8.	Скипидар	кг	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
9.	Общая стоимость	руб.	8-07	10-38	13-13	15-26	18-46	20-49	23-35

16

Б. С добавлением нового материала на 20% и 30%

Ср. размер - 4,0

Главный измеритель I кв.м пола

№ пп	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	Добавление нового материала на 20%						Добавление нового материала на 30%				
			Переклейка на:										
			20%	30%	40%	50%	60%	70%	30%	40%	50%	60%	70%
з	с	б	г	д	е	ж	з	и	к	л			
1.	Стоимость трудозатрат	руб.	12-76	15-17	17-96	20-00	22-72	24-83	18-64	21-37	24-15	26-15	28-98
2.	Скипидар	кг	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
3.	Шкурка стеклянная	кв.м	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
4.	Воск натуральный	кг	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
5.	Доски дубовые	куб.м	0,0024	0,0024	0,0024	0,0024	0,0024	0,0024	0,0036	0,0036	0,0036	0,0036	0,0036
6.	Доски ценных пород	куб.м	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,0016	0,0016	0,0016	0,0016	0,0016
7.	Гвозди строительные	кг	0,06	0,09	0,12	0,15	0,18	0,21	0,09	0,12	0,15	0,18	0,21

17

		а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	
8.	Клей столярный	кг	0,05	0,075	0,1	0,125	0,15	0,175	0,075	0,1	0,125	0,15	0,175
9.	Общая стоимость	руб.	15-76	18-20	21-03	23-11	25-86	28-00	23-04	25-81	28-63	30-66	33-52

В. С добавлением нового материала на 40%, 50% и 60%

Измеритель I кв.м пола

№	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	Добавление нового материала на 40%				Добавление нового материала на 50%				Добавление нового материала на 60%		
			Переклейка на:										
			40%	50%	60%	70%	50%	60%	70%	60%	70%		
		а	б	в	г	д	е	ж	з	и			
I	Стоимость грузозатрат	руб.	24-83	27-62	29-66	32-45	31-08	33-81	35-86	37-28	40-00		
2	Воск натуральный	кг	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	
3	Шкурка стеклянная	кв.м	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	

18

Зак. 2918

		а	б	в	г	д	е	ж	з	и	
4.	Доски дубовые	куб.м	0,0048	0,0048	0,0048	0,0048	0,006	0,006	0,006	0,0072	0,0072
5.	Скипидар	кг	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
6.	Доски ценных пород	куб.м	0,0021	0,0021	0,0021	0,0021	0,0024	0,0024	0,0024	0,0031	0,0031
7.	Гвозди строительные	кг	0,12	0,15	0,18	0,21	0,15	0,18	0,21	0,18	0,21
8.	Клей столярный	кг	0,10	0,125	0,15	0,175	0,125	0,15	0,175	0,15	0,175
9.	Общая стоимость	руб.	30-52	33-35	35-42	38-24	37-81	40-57	42-65	45-53	48-28

19

§ 15-4. Реставрация шпотового художественного
наборного паркетного пола с простыми
крупным повторяющимся рисунком

Состав работ:

1. Оценка поверхности от пыли.
2. Снятие и укладка на место деталей и плинтусов.
3. Копировка рисунка.
4. Вырубка негодных деталей.
5. Подбор материала по породе, текстуре для замены негодных деталей.
6. Выпиловка шablона и деталей.
7. Примерка и подгонка шablона и деталей о зачисткой рашпилем.
8. Наклейка деталей на основание.
9. Прорисовка рисунка.
10. Острожка, циклевка и пропылесосование наждачной бумагой паркета.
11. Восконка.

Зар. 2918.

А. С добавлением нового материала на 10%

Измеритель I кв.м пола

№ п/п	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	Переклейка на:						
			10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%
			а	б	в	г	д	е	ж
1.	Стоимость трудозатрат	руб.	7-09	10-03	13-65	16-49	19-32	22-21	25-10
2.	Бумага стеклянная	кв.м	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
3.	Доски дубовые	куб.м	0,0014	0,0014	0,0014	0,0014	0,0014	0,0014	0,0014
4.	Доски ценных пород	куб.м	0,0007	0,0007	0,0007	0,0007	0,0007	0,0007	0,0007
5.	Воск натуральный	кг	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
6.	Гвозди строительные	кг	0,03	0,06	0,09	0,12	0,15	0,18	0,21
7.	Скипидар	кг	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
8.	Клей столярный	кг	0,025	0,05	0,075	0,1	0,125	0,15	0,175
9.	Общая стоимость	руб.	8-92	11-92	15-57	18-45	21-32	24-24	27-16

Б. С добавлением нового материала на 20% и 30%

Измеритель I кв.м пола

№ п/п	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	Добавление нового материала на 20%						Добавление нового материала на 30%				
			Переклейка на:										
			20%	30%	40%	50%	60%	70%	30%	40%	50%	60%	70%
			а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л
1.	Стоимость трудозатрат	руб.	15-02	17-90	21-47	23-63	27-20	30-09	22-21	25-78	28-67	31-50	34-39
2.	Бумага стеклянная	кв.м	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
3.	Доски дубо- вые	куб. м	0,0029	0,0029	0,0029	0,0029	0,0029	0,0029	0,00432	0,00432	0,00432	0,00432	0,00432
4.	Доски ценных пород	куб.м	0,0015	0,0015	0,0015	0,0015	0,0015	0,0015	0,0022	0,0022	0,0022	0,0022	0,0022
5.	Воск нату- ральный	кг	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
6.	Гвозди стро- ительные	кг	0,06	0,09	0,12	0,15	0,18	0,21	0,09	0,12	0,15	0,18	0,21
7.	Клей сто- лярный	кг	0,05	0,075	0,1	0,125	0,15	0,175	0,075	0,1	0,125	0,15	0,175

8

			а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л
8.	Стоимость	руб.	16-68	21-59	25-20	27-40	31-00	33-92	27-51	31-12	34-05	36-91	39-83

В. С добавлением нового материала на 40%, 50% и 60%

Измеритель I кв.м пола

№ п/п	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	Добавление нового материала на 40%				Добавление нового материала на 50%			Добавление нового материала на 60%			
			Переклейка на:										
			40%	50%	60%	70%	50%	60%	70%	60%	70%		
			а	б	в	г	д	е	ж	з	и		
1.	Стоимость трудо- затрат	руб.	25-78	28-67	30-77	33-65	32-44	35-07	37-22	38-64	41-53		
2.	Воск натураль- ный	кг	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
3.	Шкурка стеклян- ная	кг	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

	а	б	в	г	д	е	з	и
4. Скипидар	кг	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
5. Доски дубовые	куб.м	0,0048	0,0048	0,0048	0,0048	0,006	0,006	0,0072
6. Доски ценных пород	куб.м	0,0024	0,0024	0,0024	0,0024	0,003	0,003	0,0035
7. Гвозди строительные	кг	0,12	0,15	0,18	0,21	0,18	0,21	0,21
8. Клей столярный	кг	0,1	0,125	0,15	0,175	0,15	0,175	0,175
9. Общая стоимость	руб.	31-83	34-74	36-89	39-80	39-69	42-55	44-73
							47-37	50-29

24

25

§ 15-5. Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с мелким повторяющимся рисунком средней сложности

- Состав работы:
1. Очистка поверхности от пыли.
 2. Снятие и установка на место галтелей и плинтусов.
 3. Копировка рисунка.
 4. Вырубка негодных деталей.
 5. Подбор материала по породе и текстуре для замены негодных деталей.
 6. Выпиловка шаблона и деталей.
 7. Примерка и подгонка шаблона и деталей с зачисткой рашпилем.
 8. Наклейка деталей на основание.
 9. Прорисовка рисунка.
 10. Острожка, циклевка и прощкуривание наждачной бумагой паркета.
 - II. Восковая натирка.

А. С добавлением нового материала на 10%

Измеритель 1 кв.м пола

№ пп	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	Переклейка на:						
			10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%
			а	б	в	г	д	е	ж
1.	Стоимость трудозатрат	руб.	8-55	12-29	15-65	19-32	22-31	26-04	29-72
2.	Доски дубовые	куб.м	0,0012	0,0012	0,0012	0,0012	0,0012	0,0012	0,0012
3.	Доски ценных пород	куб.м	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006
4.	Гвозди строительные	кг	0,03	0,06	0,09	0,12	0,15	0,18	0,21
5.	Клей столярный	кг	0,025	0,05	0,075	0,1	0,125	0,15	0,175
6.	Бумага стеклянная	кв.м	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
7.	Воск натуральный	кг	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
8.	Скипидар	кг	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
9.	Общая стоимость	руб.	10-19	13-96	17-35	21-06	24-09	27-85	31-56

Б. С добавлением нового материала на 20% и 30%

Измеритель 1 кв.м пола

№ пп	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	Добавление нового материала на 20%							Добавление нового материала на 30%				
			Переклейка на:							Переклейка на:				
			20%	30%	40%	50%	60%	70%	30%	40%	50%	60%	70%	
			а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	
1.	Стоимость трудозатрат	руб.	17-12	20-79	24-52	27-51	30-45	33-44	26-04	29-72	32-71	36-44	39-38	
2.	Доски дубовые	куб.м	0,0024	0,0024	0,0024	0,0024	0,0024	0,0024	0,0036	0,0036	0,0036	0,0036	0,0036	
3.	Доски ценных пород	куб.м	0,0012	0,0012	0,0012	0,0012	0,0012	0,0012	0,0018	0,0018	0,0018	0,0018	0,0018	
4.	Шкурка стеклянная	кв.м	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	
5.	Гвозди строительные	кг	0,06	0,09	0,12	0,015	0,18	0,21	0,09	0,12	0,15	0,18	0,21	
6.	Клей строительный	кг	0,05	0,075	0,1	0,125	0,15	0,175	0,075	0,1	0,125	0,15	0,175	
7.	Воск натуральный	кг	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	

		а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л
8. Скипидар	кг	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
9. Общая стоимость	руб.	20-36	24-06	27-83	30-86	33-83	36-85	30-66	34-40	37-43	41-19	44-16

В. С добавлением нового материала на 40%, 50% и 60%

Измеритель I кв.м пола

№ пп	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	Добавление нового материала на 40%				Добавление нового материала на 50%			Добавление нового материала на 60%		
			Переклейка на:									
			40%	50%	60%	70%	50%	60%	70%	60%	70%	
		а	б	в	г	д	е	ж	з	и		
1.	Стоимость трудозатрат	руб.	34-18	38-64	41-63	45-36	43-10	46-83	49-82	52-03	55-02	
2.	Доски дубовые	куб.м	0,0048	0,0048	0,0048	0,0048	0,006	0,006	0,006	0,0072	0,0072	
3.	Доски ценных пород	куб.м	0,0024	0,0024	0,0024	0,0024	0,003	0,003	0,003	0,0036	0,0036	

28

		а	б	в	г	д	е	ж	з	и	
4.	Доски строганные	кг	0,12	0,15	0,18	0,21	0,15	0,18	0,21	0,18	0,21
5.	Клей столярный	кг	0,1	0,125	0,15	0,175	0,125	0,15	0,175	0,15	0,175
6.	Клей столярный	куб.м	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
7.	Доски натуральные	кг	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
8.	Скипидар	кг	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
9.	Общая стоимость	руб.	40-23	44-73	47-75	51-51	50-55	54-31	57-33	60-16	63-18

28

§ 15-6. Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола сложного неповторяющегося рисунка

- Состав работы:
- I. Очистка поверхности от пыли.
 2. Снятие и установка на место галтелей и плинтусов.
 3. Копировка рисунка.
 4. Вырубка негодных деталей.
 5. Подбор материала по породе и текстура для замены негодных деталей.
 6. Выпиловка шаблонов и деталей.
 7. Примерка и подгонка шаблона и деталей с зачисткой рашпилем.
 8. Наклейка деталей на основание.
 9. Прорисовка рисунка.
 10. Острожка, циклевка и прошкуривание наждачной бумагой паркета.
 - II. Восковая натирка.

А. ЦЕНОВОЙ КОМПОНЕНТ РАБОТЫ

Наименование и кв. м пола

№	Наименование элементов работ	Ед. изм.	Процент на:						
			10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%
			а	б	в	г	д	е	ж
1.	Стоимость трудозатрат	руб.	9-80	13-44	17-84	21-53	25-31	29-19	32-97
2.	Доски дубовые	куб.м	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006
3.	Доски ценных пород	куб.м	0,0012	0,0012	0,0012	0,0012	0,0012	0,0012	0,0012
4.	Гвозди строительные	кг	0,03	0,06	0,09	0,12	0,15	0,18	0,21
5.	Клей столярный	кг	0,023	0,05	0,075	0,1	0,125	0,15	0,175
6.	Шкурка стеклянная	руб.	11-84	15-71	19-94	23-87	27-69	31-60	35-41

Б. С добавлением нового материала на 20% и 30%

Измеритель I кв.м пола

№ пп	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	Добавление нового материала на 20%						Добавление нового материала на 30%				
			Переклейка на:										
			20%	30%	40%	50%	60%	70%	30%	40%	50%	60%	70%
		а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	
1.	Стоимость трудозатрат	руб.	19-22	23-00	26-86	30-71	35-28	38-36	29-19	32-97	36-66	40-69	44-52
2.	Доски дубовые	куб.м	0,0012	0,0012	0,0012	0,0012	0,0012	0,0012	0,0016	0,0018	0,0018	0,0018	0,0016
3.	Доски ценных пород	куб.м	0,0024	0,0024	0,0024	0,0024	0,0024	0,0024	0,0036	0,0036	0,0036	0,0036	0,0036
4.	Гвозди строительные	кг	0,06	0,09	0,12	0,15	0,18	0,21	0,09	0,12	0,15	0,18	0,21
5.	Клей столярный	кг	0,05	0,075	0,1	0,125	0,15	0,175	0,075	0,1	0,125	0,15	0,175
6.	Шкурка стеклянная	кв.м	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
7.	Воск натуральный	кг	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

88

		а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	
8.	Стеклопакет	кг	0,16	0,26	0,36	0,46	0,56	0,66	0,76	0,86	0,96	1,06	
9.	Облая стоимость	руб.	33-16	37-17	41-89	46-56	51-48	56-59	61-31	66-64	71-77	76-88	81-49

В. С добавлением нового материала на 40%, 50% и 60%

Измеритель I кв.м пола

№ пп	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	Добавление нового материала на 40%				Добавление нового материала на 50%			Добавление нового материала на 60%	
			Переклейка на:								
			40%	50%	60%	70%	50%	60%	70%	60%	70%
		а	б	в	г	д	е	ж	з	и	
1.	Стоимость трудозатрат	руб.	38-36	42-21	46-10	50-66	46-35	52-19	56-07	58-38	62-16
2.	Доски дубовые	куб.м	0,0024	0,0024	0,0024	0,0024	0,003	0,003	0,003	0,0036	0,0036
3.	Доски ценных пород	куб.м	0,0048	0,0048	0,0048	0,0048	0,006	0,006	**0,006	0,0072	0,0072

88

		а	б	в	г	д	е	ж	з	и
4. Гвозди строительные	кг	0,12	0,15	0,18	0,21	0,15	0,18	0,21	0,18	0,21
5. Клей столярный	кг	0,1	0,125	0,15	0,175	0,125	0,15	0,175	0,15	0,175
6. Шкурка стеклянная	кв.м	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
7. Воск натуральный	кг	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
8. Скипидар	кг	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
9. Общая стоимость	руб.	46-01	49-88	53-80	58-39	57-79	61-66	65-57	69-61	73-42

№№	Наименование региона	Индекс на СМР к 1991 г. (без НДС)	Индекс на СМР к ТЕР-2001 (без НДС)	В том числе			Индекс на СМР к ФЕР-2001 (без НДС)	В том числе		
				Материалы	Оплата труда	Эксп. маш. и мех.		Материалы	Оплата труда	Экспл. маш. и мех.
53	Пермский край	49,26	4,92	4,46	6,60	3,71	5,80	4,95	9,38	4,28
54	Самарская область	61,41	5,97	5,54	7,62	4,37	6,00	4,97	9,92	5,54
55	Саратовская область (1 зона)	58,57	5,52	5,12	7,34	4,65	5,49	5,00	7,35	5,62
56	Ульяновская область	61,37	5,77	5,31	8,14	3,84	5,65	5,06	8,13	4,68
V	Уральский федеральный округ:									
57	Курганская область	61,91	5,39	5,01	7,42	4,27	6,10	5,78	7,42	5,89
58	Свердловская область (г. Екатеринбург)	45,62	5,54	5,08	7,40	3,53	6,32	5,36	10,44	4,38
59	Тюменская область (1 зона)	79,02	6,06	5,01	10,14	4,66	6,42	5,26	11,09	4,91
60	Челябинская область	61,45	5,64	5,48	6,71	3,81	6,02	5,51	8,50	4,30
61	Ханты-Мансийский автономный округ (Югра)	49,86	3,99	3,53	5,09	3,64	8,36	6,35	16,04	7,10
62	Ямало-Ненецкий автономный округ (2 зона)	63,40	5,37	4,70	7,65	4,54	7,63	6,47	12,72	4,87
VI	Сибирский федеральный округ:									
63	Республика Алтай (1 зона)	58,06	5,57	4,83	8,86	3,83	6,63	5,88	10,33	3,63
64	Республика Бурятия	58,64	4,88	4,30	6,56	5,35	5,82	4,89	9,17	6,16
65	Республика Тыва	51,76	4,67	4,48	5,47	3,97	6,18	5,57	8,75	5,18
66	Республика Хакасия	58,40	4,95	4,22	7,91	4,59	6,66	5,77	10,33	5,32
67	Алтайский край (1 зона)	59,00	5,69	4,77	10,24	3,85	6,24	5,48	9,80	3,73
68	Красноярский край (1 зона)	73,87	4,73	4,04	6,71	4,72	7,04	5,60	12,36	6,72
69	Иркутская область *	65,17	5,25	4,52	8,06	5,65	6,88	6,06	10,04	6,44
70	Кемеровская область (2 зона)	64,25	4,59	3,96	7,42	3,62	5,89	5,14	8,92	5,11
71	Новосибирская область (4 зона)	50,34	5,42	4,95	7,51	4,33	6,43	5,93	8,86	4,65
72	Омская область	71,69	5,49	4,22	13,66	4,83	6,86	5,94	10,78	5,07
73	Томская область	71,24	5,65	4,68	8,55	5,88	6,79	5,36	12,04	6,70
74	Забайкальский край	62,98	5,29	4,30	10,42	4,20	5,97	5,16	9,35	4,67
VII	Дальневосточный федеральный округ:									
75	Республика Саха (Якутия) Якутск	48,64	4,53	4,43	5,12	3,00	9,16	7,74	15,50	5,38
	Республика Саха (Якутия) Мирный		4,08	4,48	3,58	2,70	11,54	10,85	16,01	5,47
	Республика Саха (Якутия) Нерюнгри		4,49	4,38	5,12	2,86	8,85	7,34	15,50	5,05
76	Приморский край	62,71	6,48	5,11	12,00	3,53	7,51	5,87	14,56	3,64
77	Хабаровский край (1 зона)	57,73	4,91	3,81	9,74	3,01	6,86	5,45	12,91	3,72
78	Амурская область	56,34	4,91	3,82	9,47	3,71	5,85	4,65	10,65	4,22
79	Камчатская край (1 зона)	68,06	4,25	3,26	7,98	3,43	11,28	8,68	21,88	7,25
80	Магаданская область	54,05	4,37	3,71	7,38	3,86	10,47	9,29	16,04	6,37
81	Сахалинская область (2 зона)	64,30	4,49	4,90	3,95	4,14	12,16	10,82	18,76	6,83
82	Еврейская автономная область		4,26	3,55	7,61	3,30	6,30	5,49	9,94	4,06
83	Камчатская край (14 зона КАО)		3,69	2,98	7,98	3,49	14,68	13,34	21,88	7,36
84	Чукотский автономный округ *	53,56	3,41				13,94	11,90	22,24	8,17

* данные не представлены, рассчитано ФГУ «ФЦЦС».

** данные могут быть уточнены.

Примечания:

1. Для учета повышенной нормы накладных расходов к индексам изменения стоимости СМР следует применять следующие коэффициенты:

- для районов Крайнего Севера - 1,02 (к индексам к ФЕР), 1,005 (к индексам к ТЕР);

- для местностей, приравненных к районам Крайнего Севера - 1,01 (к индексам к ФЕР), 1,003 (к индексам к ТЕР).

При использовании индексов по статьям затрат и к базе 1991 года данные коэффициенты не применяются.

2. При расчете текущей стоимости строительства приведенные индексы следует применять к сметной стоимости СМР (с учетом накладных расходов и сметной прибыли) в базисном уровне, определенной без учета НДС. Начисление НДС производится на итог сводного сметного расчета.

3. Для определения стоимости ремонтно-строительных работ следует использовать индексы по статьям затрат.

		а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л
8. Скипидар	кг	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
9. Общая стоимость	руб.	23-26	27-07	30-99	34-86	39-46	42-59	35-02	36-84	42-77	46-63	50-49

В. С добавлением нового материала на 40%, 50% и 60%

Измеритель I кв.м пола

№ п/п	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	Добавление нового материала на 40%				Добавление нового материала на 50%			Добавление нового материала на 60%		
			Переклейка на:									
			40%	50%	60%	70%	50%	60%	70%	60%	70%	
		а	б	в	г	д	е	ж	з	и		
1.	Стоимость трудозатрат	руб.	38-38	42-21	46-10	50-66	48-35	52-19	56-07	58-38	62-16	
2.	Доски дубовые	куб.м	0,0024	0,0024	0,0024	0,0024	0,003	0,003	0,003	0,0036	0,0036	
3.	Доски ценных пород	куб.м	0,0048	0,0048	0,0048	0,0048	0,006	0,006	0,006	0,0072	0,0072	