

Тарасенко

РЕСТАВРАЦИОННЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

ССН-15—84

**СБОРНИК СМЕТНЫХ НОРМ
И ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК
НА РЕСТАВРАЦИОННО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ ПО ПАМЯТНИКАМ ИСТОРИИ
И КУЛЬТУРЫ г. ЛЕНИНГРАДА
И ПРИГОРОДОВ**

Раздел 15

РЕСТАВРАЦИЯ ПАРКЕТНЫХ ПОЛОВ

ЛЕНИНГРАД
1986

ССН-15-84

СБОРНИК СМЕТНЫХ НОРМ И РАСЦЕНОК
НА РЕСТАВРАЦИОННО-ВОССТАНОВИТЕЛЬ-
НЫЕ РАБОТЫ ПО ПАМЯТНИКАМ ИСТОРИИ
И КУЛЬТУРЫ г. ЛЕНИНГРАДА И ПРИГОРОДОВ

РАЗДЕЛ 15

РЕСТАВРАЦИЯ ПАРКЕТНЫХ ПОЛОВ

Ленинград 1986

Раздел разработан НИИМ В/О "Союзреставрация"
Министерства культуры СССР и рассмотрен Управлением
капитального строительства и проектирования Министер-
ства культуры СССР

Редакторы: инженер Б.А.Кравченко (Министерство культуры
СССР);
Л.А.Белова, Н.Г.Бурова, Т.Г.Антонова
(В/О "Союзреставрация")

Авторы привязки к условиям Ленинграда
инженеры Байдак М.Н., Енина Е.Н.
(СНПО "Реставратор" ЛПИ).

СОДЕРЖАНИЕ

| | Стр. |
|--|------|
| ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ | 4 |
| § 15-1. Реставрация щитового паркетного пола - прямолинейного геометриче- ского рисунка - "сороковки", "пятидесятки" и "кирпичик" типа "Специал" | 7 |
| § 15-2. Реставрация щитового паркетного пола с крупным прямолинейным геометрическим рисунком | 11 |
| § 15-3. Реставрация щитового паркетного пола с мелким прямолинейным геомет- рическим рисунком | 15 |
| § 15-4. Реставрация щитового художественно- го наборного паркетного пола с простым крупным повторяющимся рисунком | 20 |
| § 15-5. Реставрация щитового художественного паркетного пола с мелким повторяющимся рисунком средней сложности | 25 |
| § 15-6. Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола сложного повторяющегося рисунка | 30 |

| | | |
|----------------------------|--|---------------|
| Министерство культуры СССР | Реставрационные нормы и правила | ССН-84 |
| Исполком Ленсовета | Сборник сметных норм и единичных расценок на реставрационно-восстановительные работы | Взамен ССН-70 |

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Нормами настоящего раздела предусмотрена работа по реставрации находящихся в памятниках культуры паркетных полов следующих видов:

Полы, прямолинейные геометрического рисунка

- а) щитовой паркетный пол с простейшим рисунком прямолинейного очертания - "сороковка", "пятидесятка", и кирпичик типа "Специал" уложенный в "елку";
 - б) щитовой паркетный пол с крупным геометрическим рисунком прямолинейного очертания - ромбы, треугольники, прямоугольники (чубуковый паркет, кирпич со шпаклей);
 - в) щитовой паркетный пол с мелким геометрическим рисунком прямолинейного очертания - ромбы, треугольники, прямоугольники (чубуковый паркет, кирпич со шпаклей).
- Полы с наборным художественным рисунком
- г) щитовой наборный художественный паркетный пол с простым крупным повторяющимся орнаментом, набранный из деталей прямолинейного или криволинейного очертания - крупные звезды, фриззы, меандр и др.;
 - д) щитовой наборный художественный паркетный пол с простым мелким повторяющимся орнаментом средней сложности;
 - е) щитовой наборный художественный паркетный пол со сложным неповторяющимся орнаментом.

| | | |
|--|---|---|
| Внесен Управлением капитального строительства и проектирования Министерства культуры СССР | Утвержден приказом Министерства культуры СССР от 20.06.1984 г. № 310 | Срок введения в действие 1 января 1987 года |
| Государственной Инспекцией по охране памятников ГлавПУ Исполкома Ленсовета | Распоряжением ЛГИ от 28 ноября 1986 г. № 1833-р | |

2. Нормами настоящего раздела предусмотрены реставрация паркетных полов из дуба и других ценных пород дерева (красное и лимонное, орех и др.) в следующем соотношении на 1 кв.м пола:

- | | |
|---------------------|--------------------------------|
| по §§ 1-А, 1-Б, 1-В | Предусмотрено использование |
| 2-А, 2-Б, 2-В | 100% дуба |
| по §§ 3-А, 3-Б, 3-В | - дуба - до 70% |
| | - дерево ценных пород - до 30% |
| по §§ 4-А, 4-Б, 4-В | - дуба - до 60% |
| 5-А, 5-Б, 5-В | дерево ценных пород - до 40% |
| по §§ 6-А, 6-Б, 6-В | - дуба - 40% |
| | дерево ценных пород - до 60% |

При реставрации паркетных полов со значительным отклонением от принятого нормами соотношения дуба и дерева ценных пород следует составлять особые единичные расценки.

3. Обмер работ по реставрации паркетных полов щитовых производится следующим образом:

- 1) Измеряется площадь деталей и квадр., подлежащих замене новыми, определяется процент добавления нового материала.
- 2) Измеряется площадь деталей и квадр., подлежащих проклейке, определяется процент переклейки.

При реставрации паркетных полов, имеющих участки различной сложности и видов паркета, обмер производится по каждому виду отдельно с последующим суммированием результатов обмера.

При обмере художественных сложно-орнаментированных паркетов площадь фона, непосредственно примыкающая к орнаментованной части включается в площадь орнамента в пределах 25% площади самого орнамента.

| | а | б | в | г | д | е | ж |
|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 3. Доски дубовые | куб.м | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 4. Гвозди строительные | кг | 0,03 | 0,06 | 0,09 | 0,12 | 0,15 | 0,18 |
| 5. Клей столярный | кг | 0,025 | 0,05 | 0,075 | 0,1 | 0,125 | 0,15 |
| 6. Воск натуральный | кг | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 7. Скипидар | кг | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 8. Общая стоимость | руб. | 2-58 | 2-90 | 3-47 | 3-97 | 4-34 | 4-95 |

Б. С добавлением нового материала на 20% и 30%

Измеритель I кв.м пола

| № п/п | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | Добавление нового материала на 20% | | | | | | Добавление нового материала на 30% | | | | |
|-------|------------------------------|----------|------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| | | | Переклейка на: | | | | | | | | | | |
| | | | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% |
| | | а | б | в | г | д | е | ж | з | и | к | л | |
| 1. | Стоимость трудозатрат | руб. | 2-04 | 2-44 | 2-84 | 3-30 | 3-69 | 4-28 | 3-03 | 3-69 | 3-82 | 3-89 | 4-75 |
| 2. | Шкурка стеклянная | кв.м | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 3. | Доски дубовые | куб.м | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| 4. | Гвозди строительные | кг | 0,06 | 0,09 | 0,12 | 0,15 | 0,18 | 0,21 | 0,09 | 0,12 | 0,15 | 0,18 | 0,21 |
| 5. | Клей столярный | кг | 0,05 | 0,075 | 0,1 | 0,125 | 0,15 | 0,175 | 0,075 | 0,1 | 0,125 | 0,15 | 0,175 |
| 6. | Воск натуральный | кг | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 7. | Скипидар | кг | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 8. | Общая стоимость | руб. | 4-71 | 5-14 | 5-58 | 6-08 | 6-50 | 7-12 | 6-80 | 7-50 | 7-67 | 7-77 | 8-66 |

В. С добавлением нового материала на 40%, 50% и 60%

Измеритель I кв. м пола

| № п/п | Наименование элементов затрат | Ед. изм. | Добавление нового материала на 40% | | | | Добавление нового материала на 50% | | | Добавление нового материала на 60% | |
|----------|-------------------------------------|-------------|------------------------------------|-------|-------|-------|------------------------------------|-------|-------|------------------------------------|-------|
| | | | 40% | 50% | 60% | 70% | 50% | 60% | 70% | 60% | 70% |
| | | | а | б | в | г | д | е | ж | з | и |
| 1. | Стоимость грузозатрат | руб. | 4-08 | 4-41 | 4-67 | 5-40 | 5-13 | 5-60 | 5-86 | 6-06 | 6-52 |
| 2. | Шкурка стеклянная | кв.м | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 3. | Воск натуральный | кг | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 4. | Склиздар | кг | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 5. | Доски дубовые | куб.м | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,012 | 0,012 |
| 6. | Гвозди строительные | кг | 0,12 | 0,15 | 0,18 | 0,21 | 0,15 | 0,18 | 0,21 | 0,18 | 0,21 |
| 7. | Клей столярный | кг | 0,1 | 0,125 | 0,15 | 0,175 | 0,125 | 0,15 | 0,175 | 0,15 | 0,175 |
| 8. | Общая стоимость | руб. | 8-97 | 9-34 | 9-63 | 10-39 | 11-14 | 11-64 | 11-93 | 13-18 | 13-67 |

10

ЗАР. 2913.

11

§ 15-2. Реставрация штитового паркетного пола
с крупным прямоугольным геометрическим
рисунком

Состав работ:

1. Вырубка негодных мест, снятие
квадр и деталей, подлежащих
переклейке.
2. Снятие и установка на место галтелей
и плинтусов.
3. Очистка от грязи и клея квадр,
деталей и оснований.
4. Подбор материала по породе и текстуре
для замены негодных деталей.
5. Заготовка квадр и деталей с пригонкой
по месту и между собой.
6. Наклейка деталей на их основание с
закреплением гвоздями.
7. Удаление гвоздей после наклейки.
8. Прострожка, циклевка и шлифшкурка
наждачной бумагой паркета.
9. Восковая наливка.

А. С добавлением нового материала на 10%

Измеритель 1 кв.м пола

| № п/п | Наименование элементов затрат | Ед. изм. | Переклейка на: | | | | | | |
|----------|----------------------------------|-------------|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% |
| | | | а | б | в | г | д | е | ж |
| 1. | Стоимость трудозатрат | руб. | 4-75 | 6-26 | 8-23 | 10-21 | 11-55 | 13-18 | 15-12 |
| 2. | Шкурка стеклянная | кв.м | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 3. | Доски дубовые | куб.м | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 4. | Гвозди строительные | кг | 0,03 | 0,06 | 0,09 | 0,12 | 0,15 | 0,18 | 0,21 |
| 5. | Клей столярный | кг | 0,025 | 0,05 | 0,075 | 0,1 | 0,125 | 0,15 | 0,175 |
| 6. | Воск натуральный | кг | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 7. | Скипидар | кг | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 8. | Общая стоимость | руб. | 6-31 | 7-85 | 9-85 | 11-87 | 13-25 | 14-91 | 16-88 |

12

Б. С добавлением нового материала на 20% и 30%

Измеритель 1 кв.м пола

| № п/п | Наименование элементов затрат | Ед. изм. | Добавление нового материала на 20% | | | | | | | Добавление нового материала на 30% | | | | |
|----------|-------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------------------------------|-------|-------|-------|--|
| | | | Переклейка на: | | | | | | | Переклейка на: | | | | |
| | | | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | |
| | | | а | б | в | г | д | е | ж | з | и | к | л | |
| 1. | Стоимость трудозатрат | руб. | 8-89 | 11-19 | 12-51 | 14-49 | 16-46 | 18-48 | 13-16 | 15-14 | 17-75 | 19-11 | 20-42 | |
| 2. | Бумага стеклянная | кв.м | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |
| 3. | Доски дубовые | кв.м | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | |
| 4. | Гвозди строитель- ные | кг | 0,06 | 0,09 | 0,12 | 0,15 | 0,18 | 0,21 | 0,09 | 0,12 | 0,15 | 0,18 | 0,21 | |
| 5. | Клей столярный | кг | 0,05 | 0,075 | 0,1 | 0,125 | 0,15 | 0,175 | 0,075 | 0,1 | 0,125 | 0,15 | 0,175 | |
| 6. | Воск натуральный | кг | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |
| 7. | Скипидар | кг | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |
| 8. | Общая стоимость | руб. | 11-35 | 13-68 | 15-04 | 17-06 | 19-06 | 21-11 | 16-72 | 18-74 | 21-38 | 22-78 | 24-12 | |

13

В. С добавлением нового материала на 40%, 50% и 60%

Измеритель I кв.м пола

| № п/п | Наименование элементов затрат | Ед. изм. | Добавление нового мате- риала на 40% | | | | Добавление нового материала на 50% | | | Добавление нового материала на 60% | | |
|----------|-------------------------------------|-------------|---|-------|-------|-------|---------------------------------------|-------|-------|---------------------------------------|-------|--|
| | | | Переклейка на: | | | | | | | | | |
| | | | 40% | 50% | 60% | 70% | 50% | 60% | 70% | 60% | 70% | |
| | | | а | б | в | г | д | е | ж | з | и | |
| 1. | Стоимость трудозатрат | руб. | 18-48 | 19-74 | 21-74 | 23-73 | 23-10 | 24-36 | 26-36 | 27-00 | 28-97 | |
| 2. | Шкурка стеклянная | кв.м | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |
| 3. | Доски дубовые | куб.м | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,012 | 0,012 | |
| 4. | Гвозди строительные | кг | 0,12 | 0,15 | 0,18 | 0,21 | 0,15 | 0,18 | 0,21 | 0,18 | 0,21 | |
| 5. | Клей столярный | кг | 0,1 | 0,125 | 0,15 | 0,175 | 0,125 | 0,15 | 0,175 | 0,15 | 0,175 | |
| 6. | Воск натуральный | кг | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |
| 7. | Скипидар | кг | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |
| 8. | Общая стои- мость | руб. | 23-37 | 24-67 | 26-70 | 28-72 | 29-11 | 30-40 | 32-43 | 34-12 | 36-12 | |

Состав работ:

1. Вырубка негодных мест, снятие квадр, подлежащих переклейке.
2. Снятие и установка на место галтелей и плинтусов.
3. Очистка от грязи и клея квадр, деталей и оснований.
4. Подбор материала по породе и текстуре для замены негодных деталей.
5. Заготовка квадр и деталей с припунком по месту и между собой.
6. Наклейка деталей на основание с закреплением гвоздями.
7. Удаление гвоздей после наклейки.
8. Прострожка, циклевка и прошкуривка наждачной бумагой паркета.
9. Восковая настилка.

§ 15-3. Реставрация шпирового паркетного пола с мелким прямоугольным геометрическим рисунком

А. С добавлением нового материала на 10%

Измеритель I кв.м пола

| № ПП | Наименование элементов затрат | Ед. изм. | Переклейка на: | | | | | | |
|---------|----------------------------------|-------------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% |
| | | | а | б | в | г | д | е | ж |
| 1. | Стоимость трудозатрат | руб. | 6-34 | 8-62 | 11-34 | 13-44 | 16-59 | 18-59 | 21-42 |
| 2. | Шкурка стеклянная | кв.м | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 3. | Доски дубовые | куб.м | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 |
| 4. | Доски ценных пород | куб.м | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 |
| 5. | Гвозди строительные | кг | 0,03 | 0,06 | 0,09 | 0,12 | 0,15 | 0,18 | 0,21 |
| 6. | Клей столярный | кг | 0,025 | 0,05 | 0,075 | 0,1 | 0,125 | 0,15 | 0,175 |
| 7. | Воск натуральный | кг | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 8. | Скипидар | кг | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 9. | Общая стоимость | руб. | 8-07 | 10-38 | 13-13 | 15-26 | 18-46 | 20-49 | 23-35 |

16

Б. С добавлением нового материала на 20% и 30%

Ср.разряд - 4,0

Главный измеритель I кв.м пола

| № ПП | Наименование элементов затрат | Ед. изм. | Добавление нового материала на 20% | | | | | | Добавление нового материала на 30% | | | | |
|---------|-------------------------------------|-------------|------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------------------------------------|--------|--------|--------|-------|
| | | | Переклейка на: | | | | | | | | | | |
| | | | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% |
| | | | а | б | в | г | д | е | ж | з | и | к | л |
| 1. | Стоимость трудозатрат | руб. | 12-76 | 15-17 | 17-96 | 20-00 | 22-72 | 24-83 | 18-64 | 21-37 | 24-15 | 26-15 | 28-98 |
| 2. | Скипидар | кг | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |
| 3. | Шкурка стеклянная | кв.м | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |
| 4. | Воск натуральный | кг | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |
| 5. | Доски дубовые | куб.м | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0036 | 0,0036 | 0,0036 | 0,0036 | |
| 6. | Доски ценных пород | куб.м | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | |
| 7. | Гвозди строительные | кг | 0,06 | 0,09 | 0,12 | 0,15 | 0,18 | 0,21 | 0,09 | 0,12 | 0,15 | 0,18 | |

17

| | | а | б | в | г | д | е | ж | з | и | к | л | |
|----|-----------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 8. | Клей столярный | кг | 0,05 | 0,075 | 0,1 | 0,125 | 0,15 | 0,175 | 0,075 | 0,1 | 0,125 | 0,15 | 0,175 |
| 9. | Общая стоимость | руб. | 15-76 | 18-20 | 21-03 | 23-11 | 25-86 | 28-00 | 23-04 | 25-81 | 28-63 | 30-66 | 33-52 |

В. С добавлением нового материала на 40%, 50% и 60%

Измеритель I кв.м пола

| № п/п | Наименование элементов затрат | Ед. изм. | Добавление нового материала на 40% | | | | Добавление нового материала на 50% | | | Добавление нового материала на 60% | | | |
|-------|-------------------------------|----------|------------------------------------|-------|-------|-------|------------------------------------|-------|-------|------------------------------------|-------|------|------|
| | | | Переклейка на: | | | | | | | | | | |
| | | | 40% | 50% | 60% | 70% | 50% | 60% | 70% | 60% | 70% | | |
| | | | | а | б | в | г | д | е | ж | з | и | |
| I | Стоимость трудозатрат | руб. | 24-83 | 27-62 | 29-66 | 32-45 | 31-08 | 33-81 | 35-86 | 37-28 | 40-00 | | |
| 2 | Воск натуральный | кг | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 3 | Шкурка стеклянная | кв.м | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |

18

Зак. 2913.

| | | а | б | в | г | д | е | ж | з | и | |
|----|---------------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 4. | Доски дубовые | куб.м | 0,0048 | 0,0048 | 0,0048 | 0,0048 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,0072 | 0,0072 |
| 5. | Скипидар | кг | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 6. | Доски ценных пород | куб.м | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0031 | 0,0031 |
| 7. | Гвозди строительные | кг | 0,12 | 0,15 | 0,18 | 0,21 | 0,15 | 0,18 | 0,21 | 0,18 | 0,21 |
| 8. | Клей столярный | кг | 0,10 | 0,125 | 0,15 | 0,175 | 0,125 | 0,15 | 0,175 | 0,15 | 0,175 |
| 9. | Общая стоимость | руб. | 30-52 | 33-35 | 35-42 | 38-24 | 37-81 | 40-57 | 42-65 | 45-53 | 48-28 |

19

§ 15-4. Реставрация шитового художественного
наборного паркетного пола с прослой
крупным повторяющимся рисунком

Состав работ:

1. Очистка поверхности от пыли.
2. Снятие и установка на место талетей и плинтусов.
3. Копировка рисунка.
4. Вырубка негодных талетей.
5. Подбор материала по породе, текстуре для замены негодных талетей.
6. Выпиловка шablона и талетей.
7. Примерка и подгонка шablона и талетей с зачисткой рашпилем.
8. Наклейка талетей на основание.
9. Прорисовка рисунка.
10. Острожка, циклевка и прошкуривание наждачной бумагой паркета.
11. Восковка.

Зак. 2013.

А. С добавлением нового материала на 10%

Измеритель 1 кв.м пола

| № п/п | Наименование элементов затрат | Ед. изм. | Переклейка на: | | | | | | |
|----------|----------------------------------|-------------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% |
| | | | а | б | в | г | д | е | ж |
| 1. | Стоимость трудозатрат | руб. | 7-09 | 10-03 | 13-65 | 16-49 | 19-32 | 22-21 | 25-10 |
| 2. | Бумага стеклянная | кв.м | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 3. | Доски дубовые | куб.м | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 |
| 4. | Доски ценных пород | куб.м | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 |
| 5. | Воск натуральный | кг | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 6. | Гвозди строительные | кг | 0,03 | 0,06 | 0,09 | 0,12 | 0,15 | 0,18 | 0,21 |
| 7. | Скипидар | кг | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 8. | Клей столярный | кг | 0,025 | 0,05 | 0,075 | 0,1 | 0,125 | 0,15 | 0,175 |
| 9. | Общая стоимость | руб. | 8-92 | 11-92 | 15-57 | 18-45 | 21-32 | 24-24 | 27-16 |

Б. С добавлением нового материала на 20% и 30%

Измеритель I кв.м пола

| № п/п | Наименование элементов затрат | Ед. изм. | Добавление нового материала на 20% | | | | | | Добавление нового материала на 30% | | | | |
|----------|-------------------------------------|-------------|------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| | | | Переклейка на: | | | | | | | | | | |
| | | | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | а | б | в | г | д | е | ж | з | и | к | л | |
| 1. | Стоимость трудо- затрат | руб. | 15-02 | 17-90 | 21-47 | 23-63 | 27-20 | 30-09 | 22-21 | 25-78 | 28-67 | 31-50 | 34-39 |
| 2. | Бумага стеклянная | кв.м | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 3. | Доски дубо- вые | куб. м | 0,0029 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0029 | 0,00432 | 0,00432 | 0,00432 | 0,00432 | 0,00432 |
| 4. | Доски ценных пород | куб.м | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0022 |
| 5. | Воск нату- ральный | кг | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 6. | Гвозди стро- ительные | кг | 0,06 | 0,09 | 0,12 | 0,15 | 0,18 | 0,21 | 0,09 | 0,12 | 0,15 | 0,18 | 0,21 |
| 7. | Клей сто- лярный | кг | 0,05 | 0,075 | 0,1 | 0,125 | 0,15 | 0,175 | 0,075 | 0,1 | 0,125 | 0,15 | 0,175 |

8

Зак. 2913

| | | а | б | в | г | д | е | ж | з | и | к | л | |
|----|--------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 8. | Скипидар | кг | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |
| 9. | Общая стоимость | руб. | 18-68 | 21-59 | 25-20 | 27-40 | 31-00 | 33-92 | 27-51 | 31-12 | 34-05 | 36-91 | 39-83 |

В. С добавлением нового материала на 40%, 50% и 60%

Измеритель I кв.м пола

| № п/п | Наименование элементов затрат | Ед. изм. | Добавление нового материала на 40% | | | | Добавление нового материала на 50% | | | Добавление но- вого материала на 60% | |
|----------|-------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-------|-------|-------|---------------------------------------|-------|-------|--|-------|
| | | | Переклейка на: | | | | | | | | |
| | | | 40% | 50% | 60% | 70% | 50% | 60% | 70% | 60% | 70% |
| | | | | | | | | | | | |
| | | а | б | в | г | д | е | ж | з | и | |
| 1. | Стоимость трудо- затрат | руб. | 25-78 | 28-67 | 30-77 | 33-65 | 32-44 | 35-07 | 37-22 | 38-64 | 41-53 |
| 2. | Воск натураль- ный | кг | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 3. | Шкурка стеклян- ная | кг | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |

8

| | а | б | в | г | д | е | ж | з | и |
|------------------------|-------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|
| 4. Скляндар | кг | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 5. Доски дубовые | куб.м | 0,0048 | 0,0048 | 0,0048 | 0,0048 | 0,006 | 0,006 | 0,0072 | 0,0072 |
| 6. Доски ценных пород | куб.м | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,003 | 0,003 | 0,0035 | 0,0035 |
| 7. Гвозди строительные | кг | 0,12 | 0,15 | 0,18 | 0,21 | 0,18 | 0,21 | 0,18 | 0,21 |
| 8. Клей столярный | кг | 0,1 | 0,125 | 0,15 | 0,175 | 0,15 | 0,175 | 0,15 | 0,175 |
| 9. Общая стоимость | руб. | 31-83 | 34-76 | 36-89 | 39-80 | 39-69 | 42-55 | 44-73 | 47-37 |

§ 15-5. Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с мелким повторяющимся рисунком средней сложности

Состав работы:

1. Очистка поверхности от пыли.
2. Снятие и установка на место галтелей и плинтусов.
3. Копировка рисунка.
4. Вырубка негодных деталей.
5. Подбор материала по породе и текстуре для замены негодных деталей.
6. Выпиловка шаблона и деталей.
7. Примерка и подгонка шаблона и деталей с зачисткой рашпилем.
8. Наклейка деталей на основание.
9. Прорисовка рисунка.
10. Острожка, циклевка и прощкуривание наждачной бумагой паркета.
- II. Восковая натирка.

А. С добавлением нового материала на 10%

Измеритель 1 кв.м пола

| № пп | Наименование элементов затрат | Ед. изм. | Переклейка на: | | | | | | |
|------|-------------------------------|----------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% |
| | | | а | б | в | г | д | е | ж |
| 1. | Стоимость трудозатрат | руб. | 8-55 | 12-29 | 15-65 | 19-32 | 22-31 | 26-04 | 29-72 |
| 2. | Доски дубовые | куб.м | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 |
| 3. | Доски ценных пород | куб.м | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 |
| 4. | Гвозди строительные | кг | 0,03 | 0,06 | 0,09 | 0,12 | 0,15 | 0,18 | 0,21 |
| 5. | Клей столярный | кг | 0,025 | 0,05 | 0,075 | 0,1 | 0,125 | 0,15 | 0,175 |
| 6. | Бумага стекляная | кв.м | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 7. | Воск натуральный | кг | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 8. | Скипидар | кг | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 9. | Общая стоимость | руб. | 10-19 | 13-96 | 17-35 | 21-06 | 24-09 | 27-85 | 31-56 |

Б. С добавлением нового материала на 20% и 30%

Измеритель 1 кв.м пола

| № пп | Наименование элементов затрат | Ед. изм. | Добавление нового материала на 20% | | | | | | | Добавление нового материала на 30% | | | | |
|------|-------------------------------|----------|------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------------------------------|--------|--------|--------|--|
| | | | Переклейка на: | | | | | | | | | | | |
| | | | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | |
| | | | а | б | в | г | д | е | ж | з | и | к | л | |
| 1. | Стоимость трудозатрат | руб. | 17-12 | 20-79 | 24-52 | 27-51 | 30-45 | 33-44 | 26-04 | 29-72 | 32-71 | 36-44 | 39-38 | |
| 2. | Доски дубовые | куб.м | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0036 | 0,0036 | 0,0036 | 0,0036 | 0,0036 | |
| 3. | Доски ценных пород | куб.м | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | |
| 4. | Шкурка стекляная | кв.м | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |
| 5. | Гвозди строительные | кг | 0,06 | 0,09 | 0,12 | 0,015 | 0,18 | 0,21 | 0,09 | 0,12 | 0,15 | 0,18 | 0,21 | |
| 6. | Клей строительный | кг | 0,05 | 0,075 | 0,1 | 0,125 | 0,15 | 0,175 | 0,075 | 0,1 | 0,125 | 0,15 | 0,175 | |
| 7. | Воск натуральный | кг | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |

| | | а | б | в | г | д | е | ж | з | и | к | л |
|--------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 8. Скипидар | кг | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 9. Общая стоимость | руб. | 20-36 | 24-06 | 27-83 | 30-86 | 33-83 | 36-85 | 30-66 | 34-40 | 37-43 | 41-19 | 44-16 |

В. С добавлением нового материала на 40%, 50% и 60%

Измеритель I кв.м пола

| № пп | Наименование элементов затрат | Ед. изм. | Добавление нового материала на 40% | | | | Добавление нового материала на 50% | | | Добавление нового материала на 60% | | |
|------|-------------------------------|----------|------------------------------------|--------|--------|--------|------------------------------------|-------|-------|------------------------------------|--------|---|
| | | | Переклейка на: | | | | | | | | | |
| | | | 40% | 50% | 60% | 70% | 50% | 60% | 70% | 60% | 70% | |
| | | | | а | б | в | г | д | е | ж | з | и |
| 1. | Стоимость грузозатрат | руб. | 34-18 | 38-64 | 41-63 | 45-36 | 43-10 | 46-83 | 49-82 | 52-03 | 55-02 | |
| 2. | Доски дубовые | куб.м | 0,0048 | 0,0048 | 0,0048 | 0,0048 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,0072 | 0,0072 | |
| 3. | Доски ценных пород | куб.м | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,0036 | 0,0036 | |

28

| | | а | б | в | г | д | е | ж | з | и | |
|----|---------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 4. | Гвозди строительные | кг | 0,12 | 0,15 | 0,18 | 0,21 | 0,15 | 0,18 | 0,21 | 0,18 | 0,21 |
| 5. | Клей столярный | кг | 0,1 | 0,125 | 0,15 | 0,175 | 0,125 | 0,15 | 0,175 | 0,15 | 0,175 |
| 6. | Шкурка стеклянная | кв.м | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 7. | Воск натуральный | кг | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 8. | Скипидар | кг | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 9. | Общая стоимость | руб. | 40-23 | 44-73 | 47-75 | 51-51 | 50-55 | 54-31 | 57-33 | 60-16 | 63-18 |

28

§ 15-6. Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола сложного неповторяющегося рисунка

- Состав работы:
- I. Очистка поверхности от пыли.
 2. Снятие и установка на место галтелей и плинтусов.
 3. Копировка рисунка.
 4. Вырубка негодных деталей.
 5. Подбор материала по породе и текстура для замены негодных деталей.
 6. Выпиловка шаблонов и деталей.
 7. Примерка и подгонка шаблона и деталей с зачисткой рашпилем.
 8. Наклейка деталей на основание.
 9. Прорисовка рисунка.
 10. Острожка, циклевка и прощкуривание наждачной бумагой паркета.
 - II. Восковая натирка.

А. С добавлением нового материала на 10%

Измеритель I кв. м пола

| № пп | Наименование элементов затрат | Ед. изм. | Переклейка на: | | | | | | | | | |
|------|-------------------------------|----------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|--|
| | | | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | Ж | | |
| | | | а | б | в | г | д | е | | | | |
| 1. | Стоимость трудозатрат | руб. | 9-60 | 13-44 | 17-64 | 21-53 | 25-31 | 29-19 | 32-97 | | | |
| 2. | Доски дубовые | куб.м | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | | |
| 3. | Доски ценных пород | куб.м | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | | |
| 4. | Гвозди строительные | кг | 0,03 | 0,06 | 0,09 | 0,12 | 0,15 | 0,18 | 0,21 | | | |
| 5. | Клей столярный | кг | 0,025 | 0,05 | 0,075 | 0,1 | 0,125 | 0,15 | 0,175 | | | |
| 6. | Шкурка стеклянная | руб. | 11-84 | 15-71 | 19-94 | 23-87 | 27-69 | 31-60 | 35-41 | | | |

Б. С добавлением нового материала на 20% и 30%

Измеритель I кв.м пола

| № п/п | Наименование элементов затрат | Ед. изм. | Добавление нового материала на 20% | | | | | | Добавление нового материала на 30% | | | | | |
|----------|-------------------------------------|-------------|------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | Переклейка на: | | | | | | | | | | | |
| | | | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | |
| | | | | а | б | в | г | д | е | ж | з | и | к | л |
| 1. | Стоимость трудозатрат | руб. | 19-22 | 23-00 | 26-88 | 30-71 | 35-28 | 38-38 | 29-19 | 32-97 | 36-86 | 40-69 | 44-52 | |
| 2. | Доски дубовые | куб.м | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 |
| 3. | Доски ценных пород | куб.м | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0036 | 0,0036 | 0,0036 | 0,0036 | 0,0036 | 0,0036 |
| 4. | Гвозди стро- ительные | кг | 0,06 | 0,09 | 0,12 | 0,15 | 0,18 | 0,21 | 0,09 | 0,12 | 0,15 | 0,18 | 0,21 | |
| 5. | Клей сто- лярный | кг | 0,05 | 0,075 | 0,1 | 0,125 | 0,15 | 0,175 | 0,075 | 0,1 | 0,125 | 0,15 | 0,175 | |
| 6. | Шкурка стек- лянная | кв.м | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |
| 7. | Воск нату- ральный | кг | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |

83

| | | а | б | в | г | д | е | ж | з | и | к | л | |
|----|----------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 8. | Сквипидар | кг | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |
| 9. | Общая сто- имость | руб. | 23-26 | 27-07 | 30-99 | 34-86 | 39-46 | 42-59 | 35-02 | 38-84 | 42-77 | 46-63 | 50-49 |

В. С добавлением нового материала на 40%, 50% и 60%

Измеритель I кв.м пола

| № п/п | Наименование элементов затрат | Ед. изм. | Добавление нового материа- ла на 40% | | | | Добавление нового ма- териала на 50% | | | Добавление ново- го материала на 60% | | |
|----------|-------------------------------------|-------------|---|--------|--------|--------|---|-------|-------|--|--------|---|
| | | | Переклейка на: | | | | | | | | | |
| | | | 40% | 50% | 60% | 70% | 50% | 60% | 70% | 60% | 70% | |
| | | | | а | б | в | г | д | е | ж | з | и |
| 1. | Стоимость трудозатрат | руб. | 38-38 | 42-21 | 46-10 | 50-66 | 48-35 | 52-19 | 56-07 | 58-38 | 62-16 | |
| 2. | Доски дубовые | куб.м | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,0036 | 0,0036 | |
| 3. | Доски ценных пород | куб.м | 0,0048 | 0,0048 | 0,0048 | 0,0048 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,0072 | 0,0072 | |

83

| | | а | б | в | г | д | е | ж | з | и |
|------------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 4. Гвозди строительные | кг | 0,12 | 0,15 | 0,18 | 0,21 | 0,15 | 0,18 | 0,21 | 0,18 | 0,21 |
| 5. Клей столярный | кг | 0,1 | 0,125 | 0,15 | 0,175 | 0,125 | 0,15 | 0,175 | 0,15 | 0,175 |
| 6. Шкурка стеклянная | кв.м | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 7. Воск натуральный | кг | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 8. Скипидар | кг | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 9. Общая стоимость | руб. | 46-01 | 49-88 | 53-80 | 58-39 | 57-79 | 61-66 | 65-57 | 69-61 | 73-42 |

Подписано к печати 1.12.86. Заказ 2913. Тираж 500
 формат бумаги 60x84 1/16, 2 печ. л. Бесплатно.
 Ротапринт тип. № 2 "Ленгуприздага".
 191104, Ленинград, Литейный пр., дом № 55.